






ZESTAWIENIE STOLARKI
(PROJEKT WYKONAWCZY)
skala 1:50

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ													
Rodzaj wyrobu			Drzwi zewnętrzne		Drzwi zewnętrzne		Drzwi zewnętrzne		Drzwi zewnętrzne		WYŁAZ DACHOWY NOWY		
Oznaczenie			DZ1		DZ2		DZ3		DZ4		WD		
													
Wym. [mm]	Wym. w świetle otworu	So	1800		1000		1440		1060		1050		
		Ho	2460		2050		840		960		1050		
Wym. [mm]	Wym. zewn. drzwi	Sz	1700		900		1350		960		950		
		Hz	2400		2000		750		860		950		
Rodzaj		LEWE / PRAWE		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Ilość [szt.]	PIWNICA		–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
Ilość [szt.]	PARTER		–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
Ilość [szt.]	PIĘTRO		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ilość [szt.]	RAZEM (L/P)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ilość [szt.]	RAZEM		2		2		1		1		1		1
Uwagi			Nowe drzwi z ciepłego aluminium przeszklone		Nowe drzwi z ciepłego aluminium		Nowe dzwi zsypowe z ciepłego aluminium		Nowe dzwi zsypowe z ciepłego aluminium		Nowy wyłaz dachowy z ciepłego aluminium		

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA		
PROFILE RAMOWE DRZWI	PROFILE Z CIEPŁEGO ALUMINIUM; CZTERO-KOMOROWE Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ	
SZYBY DRZWI	KLASA SZYB: P1	
PAKIET SZYBOWY DRZWI	PAKIET SZYBOWY DWUKOMOROWY 4/12/4/12/4	
WYPEŁNIENA DRZWI	PANEL OBUSTRONNIE NAKŁADKOWY RDZEŃ Z PIANKI TERMOIZOLACYJNEJ	
USZCZELKI	USZCZELKI Z EPDM	
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DRZWI U [W/(m²*K)]		1,30
UWAGI OGÓLNE: – PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ NALEŻY DOKONAĆ OBMIARÓW RZECZYWISTYCH W NATURZE, USTALIĆ DOKŁADNY RODZAJ STOLARKI, KOLOR, STOPIEŃ PRZESZKLENIA, SPOSÓB OTWIERANIA Z INWESTOREM WEDŁE POTRZEB I PRZEZNACZENIA POMIESZCZENIA W KTÓRYM ZOSTANIE ZAMONTOWANA,		

<div> BIURO PROJEKTOWE</div>		"M&G" USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN ul. 1-go MAJA 20, 27-500 OPATÓW, tel. 607 250 262, e-mail : Lgardian@wp.pl	
Temat:		TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POKRZYWIANCE	
Branża:	Architektura	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Numer rysunku: A-10
Nazwa rys.	ZESTAWIENIE STOLARKI		
Inwestor:	Gmina Nowa Słupia Rynek Nr 15, 26 - 006 Nowa Słupia		Skala rysunku: 1:50
Adres obiektu:	dz. nr ewid. 143/5, obręb: 260413_2.0012 Pokrzywianka Pokrzywianka 33, gmina Nowa Słupia		Data opracowania: Maj 2019
Projektant: (Architekt./Konstr.)	mgr inż. Witold Korus	Nr uprawnień: KL-237/94; KL-164/89	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Łukasz Gardian	Nr uprawnień: -	Podpis: