



RZUT DACHU  
(PROJEKT BUDOWLANY)  
skala 1:100



ST1
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA PODKLADOWA
STYROPIAN EPS200-036 gr. 200mm
(JEDNOSTRONNIE LAMINOWANY PAPA)
WYLEWKA BETONOWA gr. 50mm
ŻUŻEL GRANULOWANY gr. 30÷510mm
STROP ŻELBETOWY gr. 240mm
TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm

- UWAGA :
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
  2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.
  3. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.
  4. Wszelkie instalacje oraz rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi.

Z uwagi na to, że w trakcie wykonywania prac budowlanych, istnieje możliwość wystąpienia zmian technologicznych i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki powstałej z w/w prac, wówczas należy się niezwłocznie skonsultować z projektantem.

 BIURO PROJEKTOWE	<b>"M&amp;G" USŁUGI PROJEKTOWE</b> mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN ul. 1-go MAJA 20, 27-500 OPATÓW, tel. 607 250 282, e-mail: l.gardian@wp.pl		
	PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W RUDKACH		
Temat:	Architektura / Konstrukcja		Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Branża:	Architektura / Konstrukcja		Numer rysunku: A-03
Nazwa rys.	RZUT DACHU		
Inwestor:	Gmina Nowa Słupia Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia		Skala rysunku: 1:100
Adres obiektu:	dz. nr ewid. 588, obręb: 260413_2,0021 Rudki Chelmnowa 11, Rudki, 26-006 Nowa Słupia		Data opracowania: Listopad 2017
Projektant: (Architektura)	mgr inż. Witold Korus	Nr uprawnień: KL-23794, KL-16489	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Łukasz Gardian	Nr uprawnień:	Podpis: