


PRZEKRÓJ B-B
(INWENTARYZACJA)
skala 1:50



PG1

POSADZKA WG.RZUTU
GLĄDŹ CEMENT. gr. 55mm
2xPAPA NA LEPIKU gr. 5mm
CHUDY BETON gr. 100mm
PIASEK ŚREDNI gr. 30mm
STYROPIAN PS-E FS 12 gr. 150mm
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

ST1

3xPAPA NA LEPIKU gr. 7,5mm
WYLEWKA BETONOWA gr. 50mm
ŻUŻEL GRANULOWANY gr. 30÷510mm
STROP ŻELBETOWY gr. 240mm
TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm

ST2

POSADZKA WG.RZUTU
GLĄDŹ CEMENT. gr. 55mm
1xPAPA NA LEPIKU gr. 2,5mm
STROP ŻELBETOWY gr. 240mm
TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm

SZ1

TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm
MUR Z CEGŁY CERAM. PEŁNEJ gr.600mm
STYROPIAN gr. 100mm
TYNK CIENKOWARSTWOWY gr. 3mm

SG1

TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm
MUR Z CEGŁY CERAM. PEŁNEJ gr.600mm
TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm

<div> BIURO PROJEKTOWE</div>		"M&G" USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN ul. 1-go MAJA 20 , 27-500 OPATÓW , tel. 607 250 262, e-mail : lgardian@wp.pl	
Temat:		INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W RUDKACH	
Branża:	Architektura	Stadium: INWENTARYZACJA	Numer rysunku: I-05
Nazwa rys.	PRZEKRÓJ B-B		
Inwestor:	Gmina Nowa Słupia Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia		Skala rysunku: 1:50
Adres obiektu:	dz. nr ewid. 588, obręb: 260413_2.0021 Rudki Chelmowa 11, Rudki, 26-006 Nowa Słupia		Data opracowania: Listopad 2017
Projektant: (Architektura)	mgr inż. Witold Korus	Nr uprawnień: KL-237/94, KL-164/89	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Łukasz Gardian	Nr uprawnień: -	Podpis: