


PRZEKRÓJ C-C
(PROJEKT WYKONAWCZY)
skala 1:50



PG1
POSADZKA WG.RZUTU
GŁADŹ CEMENT. gr. 55mm
2xPAPA NA LEPIKU gr. 5mm
CHUDY BETON gr. 100mm
PIASEK ŚREDNI gr. 30mm
STYROPIAN PS-E FS 12 gr. 150mm
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

ST1
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA PODKLADOWA
STYROPIAN EPS200-036 gr. 200mm
(JEDNOSTRONNIE LAMINOWANY PAPA)
WYLEWKA BETONOWA gr. 50mm
ŻUŻEL GRANULOWANY gr. 30÷510mm
STROP ŻELBETOWY gr. 240mm
TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm

SZ1
TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm
MUR Z CEGŁY CERAM. PEŁNEJ gr.600mm
STYROPIAN EPS70-031 gr. 140mm
TYNK CIENKOWARSTWOWY gr. 3mm

SG1
TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm
MUR Z CEGŁY CERAM. PEŁNEJ gr.600mm
TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm
MASA BITUMICZNA HYDROIZOLACYJNA
PROJEKTOWANE OCIEPLENIE -
STYROPIAN XPS300-035 gr. 150mm
FOLIA KUBEŁKOWA

SG1
TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm
MUR Z CEGŁY CERAM. PEŁNEJ gr.600mm
TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm
MASA BITUMICZNA HYDROIZOLACYJNA
PROJEKTOWANE OCIEPLENIE -
STYROPIAN XPS300-035 gr. 150mm
TYNK MOZAIKOWY

- UWAGA :**
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
 2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.
 3. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.
 4. Wszelkie instalacje oraz rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi.

Z uwagi na to, że w trakcie wykonywania prac budowlanych, istnieje możliwość wystąpienia zmian technologicznych i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki powstałej z w/w prac, wówczas należy się niezwłocznie skonsultować z projektantem.

 BIURO PROJEKTOWE	"M&G" USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN ul. 1-go MAJA 20 , 27-500 OPATÓW , tel. 607 250 262, e-mail : l.gardian@wp.pl		
	PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W RUDKACH		
Temat:	Architektura / Konstrukcja		Numer rysunku: A-06
Branża:	PRZEKRÓJ C-C		Skala rysunku: 1:50
Nazwa rys.	Gmina Nowa Słupia Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia		Data opracowania: Listopad 2017
Inwestor:	dz. nr ewid. 588, obręb: 260413 2.0021 Rudki Chelmowa 11, Rudki, 26-006 Nowa Słupia		Podpis: mgr inż. Witold Korus
Adres obiektu:	mgr inż. Łukasz Gardian		Podpis: -
Projektant: (Architektura)	Nr uprawnień: KL-237/94, KL-164/89		
Opracował:			