


PRZEKRÓJ C-C
(INWENTARYZACJA)
skala 1:50



PG1
POSADZKA WG.RZUTU
GLADŹ CEMENT. gr. 55mm
2xPAPA NA LEPIKU gr. 5mm
CHUDY BETON gr. 100mm
PIASEK ŚREDNI gr. 30mm
STYROPIAN PS-E FS 12 gr. 150mm
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

ST1
3xPAPA NA LEPIKU gr. 7,5mm
WYLEWKA BETONOWA gr. 50mm
ŻUŻEL GRANULOWANY gr. 780÷990mm
STROP ŻELBETOWY gr. 240mm
TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm

SZ1
TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm
MUR Z CEGŁY CERAM. PEŁNEJ gr.600mm
STYROPIAN gr. 100mm
TYNK CIENKOWARSTWOWY gr. 3mm

SG1
TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm
MUR Z CEGŁY CERAM. PEŁNEJ gr.600mm
TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm

 BIURO PROJEKTOWE	"M&G" USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN ul. 1-go MAJA 20 , 27-500 OPATÓW , tel. 607 250 262, e-mail : l.gardian@wp.pl		
	Temat: INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W RUDKACH		
Branża:	Architektura	Stadium: INWENTARYZACJA	Numer rysunku: I-06
Nazwa rys.	PRZEKRÓJ C-C		Skala rysunku: 1:50
Inwestor:	Gmina Nowa Słupia Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia		
Adres obiektu:	dz. nr ewid. 588, obręb: 260413_2.0021 Rudki Chelmowa 11, Rudki, 26-006 Nowa Słupia		Data opracowania: Listopad 2017
Projektant: (Architektura)	mgr inż. Witold Korus	Nr uprawnień: KL-237/94, KL-164/89	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Łukasz Gardian	Nr uprawnień: -	Podpis: