


PRZEKRÓJ B-B
(PROJEKT BUDOWLANY)
skala 1:50



- SG1
- TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm
 - MUR Z CEGŁY CERAM. PEŁNEJ gr.600mm
 - TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm
 - MASA BITUMICZNA HYDROIZOLACYJNA
 - PROJEKTOWANE OCIEPLENIE - STYROPIAN XPS300-035 gr. 150mm
 - FOLIA KUBEŁKOWA

- SG1
- TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm
 - MUR Z CEGŁY CERAM. PEŁNEJ gr.600mm
 - TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm
 - MASA BITUMICZNA HYDROIZOLACYJNA
 - PROJEKTOWANE OCIEPLENIE - STYROPIAN XPS300-035 gr. 150mm
 - TYNK MOZAIKOWY

- ST1
- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
 - PAPA PODKŁADOWA
 - STYROPIAN EPS200-036 gr. 200mm (JEDNOSTRONNIE LAMINOWANY PAPA)
 - WYLEWKA BETONOWA gr. 50mm
 - ŻUŻEL GRANULOWANY gr. 30÷510mm
 - STROP ŻELBETOWY gr. 240mm
 - TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm

- ST2
- POSADZKA WG.RZUTU
 - GŁADŹ CEMENT. gr. 55mm
 - 1xPAPA NA LEPIKU gr. 2,5mm
 - STROP ŻELBETOWY gr. 240mm
 - TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm

- SZ1
- TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm
 - MUR Z CEGŁY CERAM. PEŁNEJ gr.600mm
 - STYROPIAN EPS70-031 gr. 140mm
 - TYNK CIENKOWARSTWOWY gr. 3mm

- PG1
- POSADZKA WG.RZUTU
 - WYLEWKA gr. 50mm
 - FOLIA PVC gr.0,2mm
 - STYROPIAN FS20 gr.100mm
 - 2xFOLIA PVC gr.0,2mm
 - BETON B20 ZATARTY NA OSTRO 150mm
 - PIASEK ZAGĘSZCZONY 200mm
 - GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

- PG1
- POSADZKA WG.RZUTU
 - GŁADŹ CEMENT. gr. 55mm
 - 2xPAPA NA LEPIKU gr. 5mm
 - CHUDY BETON gr. 100mm
 - PIASEK ŚREDNI gr. 30mm
 - STYROPIAN PS-E FS 12 gr. 150mm
 - GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY
- SZ2
- TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm
 - MUR Z CEGŁY CERAM. PEŁNEJ gr.600mm
 - TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm

U W A G A :
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.
4. Wszelkie instalacje oraz rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi.

Z uwagi na to, że w trakcie wykonywania prac budowlanych, istnieje możliwość wystąpienia zmian technologicznych i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki powstałej z w/w prac, wówczas należy się niezwłocznie skonsultować z projektantem.

<div><div><div>M&G</div><div>BIURO PROJEKTOWE</div></div><div>"M&G" USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN ul. 1-go MAJA 20 , 27-500 OPATÓW , tel. 607 250 262, e-mail : lgardian@wp.pl</div></div>			
Temat:		PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W RUDKACH	
Branża:	Architektura / Konstrukcja	Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	Numer rysunku: A-05
Nazwa rys.	PRZEKRÓJ B-B		Skala rysunku: 1:50
Inwestor:	Gmina Nowa Słupia Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia		Data opracowania: Listopad 2017
Adres obiektu:	dz. nr ewid. 588, obręb: 260413_2.0021 Rudki Chelmowa 11, Rudki, 26-006 Nowa Słupia		
Projektant: (Architektura)	mgr inż. Witold Korus	Nr uprawnień: KL-237/94, KL-164/89	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Łukasz Gardian	Nr uprawnień: -	Podpis: