


RZUT PIWNIC
(PROJEKT WYKONAWCZY)
skala 1:100



0.1	KLATKA SCHODOWA	5.20 m²
0.2	KOMUNIKACJA	13.60 m²
0.2'	KOTŁOWNIA	12.70 m²
0.3	POM. PIWNICZNE KOMUNIKACJA	43.50 m²
0.4	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	4.20 m²
0.5	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	7.20 m²
0.6	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	9.50 m²
POWIERZCHNIA RAZEM:		95.90 m²

SG1	TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm
	MUR Z CEGŁY CERAM. PEŁNEJ gr.600mm
	TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm
	MASA BITUMICZNA HYDROIZOLACYJNA
	PROJEKTOWANE OCIEPLENIE - STYROPIAN XPS300-035 gr. 150mm
	FOLIA KUBEŁKOWA


PG1	POSADZKA WG.RZUTU
	WYLEWKA gr. 50mm
	FOLIA PVC gr.0,2mm
	STYROPIAN FS20 gr.100mm
	2xFOLIA PVC gr.0,2mm
	BETON B20 ZATARTY NA OSTRO 150mm
	PIASEK ZAGĘSZCZONY 200mm
	GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

projektowana wymiana posadzki wg. warstw

PROJEKTOWANA ŚCIANA
Z BETONU KOMÓRKOWEGO

- UWAGA:**
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
 2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.
 3. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.
 4. Wszelkie instalacje oraz rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi.

Z uwagi na to, że w trakcie wykonywania prac budowlanych, istnieje możliwość wystąpienia zmian technologicznych i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki powstałej z w/w prac, wówczas należy się niezwłocznie skonsultować z projektantem.

	"M&G" USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN ul. 1-go MAJA 20, 27-500 OPATÓW, tel. 607 250 262, e-mail: l.gardian@wp.pl		
	PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W RUDKACH		
Temat:	Architektura / Konstrukcja		
Branża:	Projekt WYKONAWCZY		Numer rysunku: A-01
Nazwa rys.:	RZUT PIWNIC		
Investor:	Gmina Nowa Słupia Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia		Skala rysunku: 1:100
Adres obiektu:	dz. nr ewid. 588, obręb: 260413_2_0021 Rudki Chełmowa 11, Rudki, 26-006 Nowa Słupia		Data opracowania: Listopad 2017
Projektant:	mgr inż. Witold Korus	Nr uprawnień: KL-23794, KL-16489	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Łukasz Gardian	Nr uprawnień: -	Podpis: