


RZUT DACHU
(PROJEKT WYKONAWCZY)
skala 1:100




ST1

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA PODKLADOWA
STYROPIAN EPS200-036 gr. 200mm (JEDNOSTRONNIE LAMINOWANY PAPA)
WYLEWKA BETONOWA gr. 50mm
ŻUŻEL GRANULOWANY gr. 30÷510mm
STROP ŻELBETOWY gr. 240mm
TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm

- U W A G A :**
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
 2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.
 3. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.
 4. Wszelkie instalacje oraz rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi.

Z uwagi na to, że w trakcie wykonywania prac budowlanych, istnieje możliwość wystąpienia zmian technologicznych i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki powstałej z w/w prac, wówczas należy się niezwłocznie skonsultować z projektantem.

 BIURO PROJEKTOWE	"M&G" USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN ul. 1-go MAJA 20, 27-600 OPATÓW, tel. 607 250 262, e-mail: l.gardian@wp.pl	
	Temat: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W RUDKACH	
Branża:	Architektura / Konstrukcja	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa rys.	RZUT DACHU	
Investor:	Gmina Nowa Słupia Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia	Numer rysunku: A-03
Adres obiektu:	dz. nr ewid. 588, obręb: 260413_2_0021 Rudki Chelmowa 11, Rudki, 26-006 Nowa Słupia	Skala rysunku: 1:100
Projektant: (Architektura)	mgr inż. Witold Korus	Data opracowania: Lистопад 2017
Opracował:	mgr inż. Łukasz Gardian	Podpis: -