


PRZEKRÓJ C-C  
(PROJEKT BUDOWLANY)  
skala 1:50



PG1

POSADZKA WG.RZUTU  
GŁADŹ CEMENT. gr. 55mm  
2xPAPA NA LEPIKU gr. 5mm  
CHUDY BETON gr. 100mm  
PIASEK ŚREDNI gr. 30mm  
STYROPIAN PS-E FS 12 gr. 150mm  
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

ST1

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA  
PAPA PODKŁADOWA  
STYROPIAN EPS200-036 gr. 200mm  
(JEDNOSTRONNIE LAMINOWANY PAPA)  
WYLEWKA BETONOWA gr. 50mm  
ŻUŻEL GRANULOWANY gr. 30÷510mm  
STROP ŻELBETOWY gr. 240mm  
TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm

SZ1

TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm  
MUR Z CEGŁY CERAM. PEŁNEJ gr.600mm  
STYROPIAN EPS70-031 gr. 140mm  
TYNK CIENKOWARSTWOWY gr. 3mm

SG1

TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm  
MUR Z CEGŁY CERAM. PEŁNEJ gr.600mm  
TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm  
MASA BITUMICZNA HYDROIZOLACYJNA  
PROJEKTOWANE OCIEPLENIE -  
STYROPIAN XPS300-035 gr. 150mm  
FOLIA KUBEŁKOWA

SG1

TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm  
MUR Z CEGŁY CERAM. PEŁNEJ gr.600mm  
TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm  
MASA BITUMICZNA HYDROIZOLACYJNA  
PROJEKTOWANE OCIEPLENIE -  
STYROPIAN XPS300-035 gr. 150mm  
TYNK MOZAIKOWY

- UWAGA :**
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
  2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.
  3. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.
  4. Wszelkie instalacje oraz rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi.

Z uwagi na to, że w trakcie wykonywania prac budowlanych, istnieje możliwość wystąpienia zmian technologicznych i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki powstałej z w/w prac, wówczas należy się niezwłocznie skonsultować z projektantem.

<div> BIURO PROJEKTOWE</div>	<b>"M&amp;G" USŁUGI PROJEKTOWE</b> mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN ul. 1-go MAJA 20 , 27-500 OPATÓW , tel. 607 250 262, e-mail : l.gardian@wp.pl		
Temat:	PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W RUDKACH		
Branża:	Architektura / Konstrukcja	Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	Numer rysunku:  A-06
Nazwa rys.	PRZEKRÓJ C-C		Skala rysunku:  1:50
Inwestor:	Gmina Nowa Słupia Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia		
Adres obiektu:	dz. nr ewid. 588, obręb: 260413_2.0021 Rudki Chelmowa 11, Rudki, 26-006 Nowa Słupia		Data opracowania: Listopad 2017
Projektant: (Architektura)	mgr inż. Witold Korus	Nr uprawnień: KL-237/94, KL-164/89	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Łukasz Gardian	Nr uprawnień: -	Podpis: