


RZUT PIWNIC
(PROJEKT BUDOWLANY)
skala 1:100




0.1	KLATKA SCHODOWA	5.20 m²
	POSADZKA BETONOWA	
0.2	KOMUNIKACJA	13.60 m²
	TERAKOTA	
0.2'	KOTŁOWNIA	12.70 m²
	GRES	
0.3	POM. PIWNICZNE KOMUNIKACJA	43.50 m²
	TERAKOTA	
0.4	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	4.20 m²
	POSADZKA BETONOWA	
0.5	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	7.20 m²
	POSADZKA BETONOWA	
0.6	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	9.50 m²
	POSADZKA BETONOWA	
	POWIERZCHNIA RAZEM:	95.90 m²

SG1	TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm
	MUR Z CEGŁY CERAM. PEŁNEJ gr.600mm
	TYNK CEM.-WAP. gr. 15mm
	MASA BITUMICZNA HYDROIZOLACYJNA
	PROJEKTOWANE OCIEPLENIE - STYROPIAN XPS300-035 gr. 150mm
	FOLIA KUBEŁKOWA

- UWAGA :**
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
 2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.
 3. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.
 4. Wszelkie instalacje oraz rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi.

Z uwagi na to, że w trakcie wykonywania prac budowlanych, istnieje możliwość wystąpienia zmian technologicznych i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki powstałej z w/w prac, wówczas należy się niezwłocznie skonsultować z projektantem.

	"M&G" USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN ul. 1-go MAJA 20, 27-500 OPATÓW, tel. 601 250 262, e-mail: lgardian@wp.pl		
Temat:	PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W RUDKACH		
Branża:	Architektura / Konstrukcja	Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	Numer rysunku: A-01
Nazwa rys.	RZUT PIWNIC		
Inwestor:	Gmina Nowa Słupia Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia		
Adres obiektu:	dz. nr ewid. 588, obręb: 260413_2,0021 Rudki Chełmowa 11, Rudki, 26-006 Nowa Słupia		
Projektant: (Architektura)	mgr inż. Witold Korus	Nr uprawnień: KL-237/94, KL-164/89	Data opracowania: Lистопад 2017
Opracował:	mgr inż. Łukasz Gardian	Nr uprawnień:	Podpis: